

ZEST_MAT_GEOPOZ

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
KANALIZACJA DESZCZOWA GEOPOZ**

LP.	ELEMENT	ILOŚĆ [szt/m]	UWAGI	PRODUCENT
1	Studnia z kręgów betonowych o średnicy 1000mm dla kanalizacji deszczowej z włazem typu ciężkiego, króćce przyłączeniowe DN250, 147st	1	Hc = 2,55m	np. MATBET
2	Studnia z kręgów betonowych o średnicy 1000mm dla kanalizacji deszczowej z włazem typu ciężkiego, króćce przyłączeniowe DN250, 100st	1	Hc = 2,44m	np. MATBET
3	Studnia z kręgów betonowych o średnicy 1000mm dla kanalizacji deszczowej z włazem typu ciężkiego, króćce przyłączeniowe DN250, kąt zmiany kierunku 133st	1	Hc = 2,37m	np. MATBET
4	Rura kanalizacyjna typu PVC-U klasy S	16	DN250	np. WAVIN

GŁĘBOKOŚĆ ŚREDNIA WYKOPU 2,20M

ZESTAWIENIE ROBÓT DEMONTAŻOWYCH

LP.	ELEMENT	ILOŚĆ [szt/m]	UWAGI	PRODUCENT
1	Demontaż odcinka kanalizacji deszczowej DN250 o zagłębieniu średnim ok.2,2m	13,7		