ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ
PRZEBUDOWA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBUDOWĄ BUDYNKU

RZUT PIĘTRA. SKALA 1:50.

BUDYNEK ISTNIEJĄCY XIV KONDYGN.

BUDYNEK PRZEBUDOWYWANY

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAKRES OPRACOWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
ZGODNIE Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY

PRZEDSIONEK

WC damskie 1/07 A: 3.34 m2

WC męskie 1/08 A: 3.22 m2

komunikacja 1/10 A: 4.68 m2

komunikacja 1/09 A: 8.38 m2

pom. socjalne 1/05 A: 10.48 m2

Pokój klienta ind. 1/11 A: 8.01 m2

obsługa klienta 1/12 A: 51.05 m2

kasa 1/04 A: 39.47 m2

hall/poczekalnia 1/01 A: 113.07 m2

obsługa geodetów 1/03 A: 39.79 m2

informacja/kancelaria 1/02 A: 25.19 m2

Poświadczenia dokumentów 1/13 A: 13.43 m2

Nadzór obsługi klienta 1/14 A: 13.67 m2

klatka schodowa 1/15 A: 38.67 m2

+4,23 posadzka istniejaca

+4,23 - poziom istniejacy

+4,27 - poziom projektowany

ZAKRES OPRACOWANIA

dokładne położenie okna - zharmonizować z modułem okładziny na budynku sąsiednim

próg 2cm istn. drzwi do wykucia nowe drzwi p.poż

OZNACZENIA INSTALACYJNE:

- KR — instalacja wentylacji mechanicznej
- K1 — klimakonwektor (instalacja chłodzenia)
- instalacja skroplin
- instalacja wodna
- instalacja ciepła technologicznego
- instalacja c.o. + grzejnik
- HP25 — instalacja wody p.pożarowej + hydrant
- instalacja kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIA BUDOWLANE:

- ściana adaptowana / słup adaptowany
- ściana do rozbiórki
- zamurowany otwór okienny lub drzwiowy i inne przemurowania
- ściana projektowana
- projektowane lekkie ścianki działowe systemowe
- D1w — drzwi bez oznaczenia - drzwi istniejące
- drzwi z oznaczeniem - projektowane wg. zestawienia stolarki
- okno bez oznaczenia - istniejące
- O1 — okno z oznaczeniem - projektowane wg zestawienia stolarki
- elementy (ścianki działowe, drzwi, okna) do wyburzenia lub demontażu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO

NR	FUNKCJA	POSADZKA	POW. [m2]
1/01	hall/poczekalnia	granitogres	113,07 m2
1/02	informacja/kancelaria	granitogres	25,19 m2
1/03	obsługa geodetów	wykładzina PCV	39,79 m2
1/04	kasa	wykładzina PCV	39,47 m2
1/05	pom. socjalne	wykładzina PCV	10,48 m2
1/06	WC niepełnosprawni	płytki na kleju	4,61 m2
1/07	WC damskie	płytki na kleju	3,34 m2
1/08	WC męskie	płytki na kleju	3,22 m2
1/09	komunikacja	granitogres	8,38 m2
1/10	komunikacja	granitogres	4,68 m2
1/11	p. klienta indywidualnego	wykładzina PCV	8,01 m2
1/12	obsługa klienta	wykładzina PCV	51,05 m2
1/13	poświadczenia dokumentów	wykładzina PCV	13,43 m2
1/14	nadzór obsługi klienta	wykładzina PCV	13,67 m2
1/15	klatka schodowa	granitogres	35,39 m2
	RAZEM:		373,78 m2

spółka z o.o. 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16A
tel./fax 061 820 85 93, e-mail: info@ari.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	ZG-FBZ. 3420-35/08
STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA	DROGA NR
INWESTOR ZAMAWIAJĄCY:	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-827 Poznań	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU (dobudowa zewnętrznej klatki schodowej z windą) obręb Winiary, ark. 23, dz. nr 5/12, dz. nr 5/11	
TEMAT:	RZUT PIĘTRA. SKALA 1:50.	NYS NR: 4
		DATA: 12.2008
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. KRZYSZTOF SIKORSKI 7131/50/P/2001	
	mgr inż. arch. MONIKA WRÓBLEWSKA	
SPRAWDZIŁ:	dr inż. arch. EUGENIUSZ SKRZYPCZAK 244/84/PW	
GŁ. PROJEKTANT:	mgr inż. arch. KRZYSZTOF SIKORSKI 7131/50/P/2001	
	IMIĘ I NAZWISKO I UPRAWNIENIA NR	PODPIS

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)