

Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia

dla zadania

BUDOWA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW BIUROWYCH ZGIKM GEOPOZ W POZNANIU

CPV 45262700-8 – INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robót – 45311000-0 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robót – 45312100-8 – Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

Spis treści

1.	Zakres robót zamierzenia budowlanego	3
2.	Wykaz obiektów budowlanych	3
3.	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zamierzenia budowlanego	3
4.	Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 3	
5.	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.	3

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego

- Wykonanie okablowania systemu DSO
- Montaż urządzeń DSO
- Uruchomienie systemu DSO
- Połączenie SSP z DSO
- Integracja systemu DSO z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem GEMOS

2. Wykaz obiektów budowlanych

Wszystkie prace będą wykonywane w obrębie jednego obiektu budowlanego, jakim jest kompleks budynków biurowych ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu.

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zamierzenia budowlanego

Podczas wykonywania robót instalacyjnych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego przewiduje się występowanie czasowych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz użytkowników obiektu. Związane będą one ze stosowaniem urządzeń:

- Elektronarzędzia (wiertarki, bruzdownice);
- Wiertarki i wkrętaki z dwiema końcówkami;
- Młotki i dłuta do skuwania posadzek, wylewek i tynków;
- Ostrza techniczne, noże do ciecienia folii PE na posadzkę;
- Pace, szpachle, kielnie tynkarskie (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego);
- Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania wylewek i mas tynkarskich;
- Pędzle i wałki malarskie;
- Poziomice;
- Prace na wysokości przekraczającej 4,0 m;

4. Instrukcja pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych na obiekcie, należy przeszkolić wszystkich pracowników pod kątem niebezpieczeństw, pojawiających się podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Większość prac będzie wykonywana na ścianach lub sufitach, należy poinstruować pracowników o zagrożeniach mogących pojawić się podczas prac na wysokości.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszą spełniać wymagania:

- posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,
- posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego
- Wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi dla tej pracy narzędziami i sprzętem,
- mieć właściwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,
- posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poświadczenie przeszkolenia w tym zakresie

Fotokopie wymaganych dokumentów należy przekazać kierownikowi budowy.

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochrony osobistej jak:

- rękawice ochronne
- okulary ochronne
- gogle lub przyłbice ochronne,
- ochronniki słuchu,
- obuwie robocze.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

Przy wykonywaniu robót materiałami lub metodami pracy powodującymi zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów, dotyczących ochrony zdrowia ludzi i mienia.

Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt przeciwpożarowy (beczki z wodą, skrzynie z piaskiem, gaśnice, sprzęt pomocniczy ppoż.). W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wynikających z przepisów BHP.