

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 102685-2016 z dnia 2016-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

Wykonanie termomodernizacji budynku. Budynek nie jest obiektem zabytkowym i nie znajduje się na liście budynków objętych ochroną konserwatora zabytków. Zakres prac został podzielony na dwa zadania: CZĘŚĆ I -termomodernizacja...

Termin składania ofert: 2016-07-12

Poznań: Wykonanie termomodernizacji budynku

Numer ogłoszenia: 168619 - 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102685 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8271861, faks 061 8271882.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji budynku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie termomodernizacji budynku. Budynek nie jest obiektem zabytkowym i nie znajduje się na liście budynków objętych ochroną konserwatora zabytków. Zakres prac został podzielony na dwa zadania: CZĘŚĆ I -termomodernizacja XIV-kondygnacyjnego budynku administracyjno-biurowego stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania zlokalizowanego w Poznaniu, przy ul. Gronowej 20. 1)Izolacja pionowa i ocieplenie ścian piwnicy w gruncie oraz częściowa wymiana opaski wokół budynku. 2)Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy ponad gruntem oraz ścian zewnętrznych budynku (wzdłużnych i szczytowych) przez nałożenie do wysokości maks. 25 m warstwy styropianu a powyżej 25 m wełny mineralnej. 3)Ocieplenie ścian zewnętrznych nadbudówki dźwigów osobowych przez nałożenie warstwy wełny mineralnej. 4)Ocieplenie dachu nadbudówki dźwigów osobowych przez przyklejenie wełny mineralnej i dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną. 5)Ocieplenie stropodachu budynku głównego przez wdmuchnięcie wełny mineralnej granulowanej. 6)Roboty towarzyszące, w tym: a)wymiana parapetów zewnętrznych dla wszystkich okien budynku, b)wymiana drzwi prowadzących z nadbudówki dźwigów osobowych na dach budynku głównego, c)wymiana 3 szt okien dwuskrzydłowych 2300 x 1380 mm na 3 kpl. okien w układzie symetrycznym zg. z rys. 6 i 20 projektu wykonawczego, w skład których wchodzi: -okno EI 60 z

kwaterą stałą, kolor biały, -okno otwieralno-uchylne (bez klasy odporności ogniowej), współczynnik przenikania ciepła Uw nie większy niż 1,3 W:m²K, kolor biały, -parapet wewnętrzny, kolor biały, d)wymiana 1 okna piwnicznego 800 x 780 mm na okno z szybą antywłamaniową z kwaterą stałą EI 60, kolor biały, e)demontaż starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku, f)wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku po termomodernizacji, g)montaż skrzynek lęgowych zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w miejscach i w sposób wskazany przez ornitologa (1 skrzynka lęgowa dla pustułki, 20 skrzynek lęgowych dla jerzyka, 35 skrzynek lęgowych dla wróbla - w zależności od decyzji ornitologa skrzynki wbudowane w elewację lub montowane na elewacji), Szczegółowy zakres i sposób wykonania prac został określony opisem przedmiotu zamówienia opracowanym przez Zamawiającego i jest zawarty w dokumentacji projektowej (Decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr 1107:2016 z dnia 13.06.2016 r., sygnatura akt UA-V-A05.6740.1143.2016 o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego) oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Prace termomodernizacyjne muszą być ponadto realizowane zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WPN-II.6401.209.2015.BŚ.2 z dnia 7 września 2015 r. wydaną na podstawie opinii ornitologicznej z dnia 04.06.2014 r. W przedmiarze przewidziano wykonywanie prac z rusztowań, ale dopuszcza się wykonywanie prac z podestów ruchomych, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem terenu w czasie wykonania prac i niezwłocznego sprzątnięcia terenu każdorazowo po zakończeniu prac CZEŚĆ II - Wymiana szyb zespolonych w oknach XIV-kondygnacyjnego budynku administracyjno-biurowego stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania zlokalizowanego w Poznaniu, przy ul. Gronowej 20, w tym: 1.Szkoło zespolone - pakiet 2-szybowy w układzie 4:16:4 z tzw. ciepłą ramką międzyszybową o współczynniku przenikania Ug = 1,0 W:m²K lub mniejszym, w tym: a)wymiar okna 2300 x 1380 mm, wymiar szyby mierzony po zewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej 983 x 1193 mm (179 okien 2-skrzydłowych) - 358 szt, b)wymiar okna 1100 x 1380 mm, wymiar szyby mierzony po zewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej 923 x 1193 mm - 236 szt, c)wymiar okna 800 x 780 mm, wymiar szyby mierzony po zewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej 633 x 613 mm - 4 szt 2.Szkoło zespolone - pakiet 2-szybowy w układzie 44.2:12:4 (szyba bezpieczna) z tzw. ciepłą ramką międzyszybową o współczynniku przenikania Ug = 1,2 W:m²K lub mniejszym: a)wymiar okna 1100 x 780 mm, wymiar szyby mierzony po zewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej 943 x 618 mm - 26 szt (okna klatek schodowych) 3.Szkoło zespolone - pakiet 2-szybowy w układzie 44.4:12:4 (szyba antywłamaniowa) z tzw. ciepłą ramką międzyszybową o współczynniku przenikania Ug = 1,2 W:m²K lub mniejszym: a)wymiar okna 800 x 780 mm, wymiar szyby mierzony po zewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej 633 x 613 mm - 38 szt (okna piwnicy) Okna były wymieniane w latach 1997 - 1998 przez firmę DEFOR S.A. Są to okna na bazie profili VEKA SOFTLINE AD z okapnikiem w kolorze białym i szybami zespolonymi ze szkła float o współczynniku przenikania Ug = 2,6 W:m²K, z okuciami firmy SIEGENIA montowane z zastosowaniem profili podokiennych typu podwalina 110.026 i parapetów wewnętrznych typu P-348 produkcji Deceunick - Belgia. Okna o wymiarach 2300 x 1380 są dwuskrzydłowe (oba skrzydła równe) z jednym skrzydłem rozwieralnym a drugim rozwierano-uchylnym. Pozostałe okna są jednoskrzydłowe rozwieralno-uchylne. Okna piwnicy (wymiar okna 800 x 780 mm - 39 szt) są z szybą antywłamaniową a okna klatek schodowych (wymiar okna 1100 x 780 mm - 26 szt) są z szybą bezpieczną. Zaleca się, aby Wykonawca

przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i dokonał pomiarów szyb we własnym zakresie z uwzględnieniem specyfiki ich wykonania i montażu. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. CPV: 45.00.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.44.30.00-4, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.31.12.00-2, 45.31.61.00-6, 45.31.23.11-0, 45.26.13.20-3, 45.26.21.00-2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.44.30.00-4, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.31.12.00-2, 45.31.61.00-6, 45.31.23.11-0, 45.26.13.20-3, 45.26.21.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Wykonanie termomodernizacji budynku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe JACK-BUD sp. z o.o., Bolesława Chrobrego pawilon 110, 60-681 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1130006,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1375000,00

Oferta z najniższą ceną: 967489,28 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1375000,00

Waluta: PLN .

Część NR: 2 Nazwa: Wymiana szyb zespolonych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe JACK-BUD sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego pawilon 110, 60-681 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124122,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENA

Cena wybranej oferty: 154000,00

Oferta z najniższą ceną: 146370,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 194000,00

Waluta: PLN .