
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budynek ZGiKM GEOPOZ
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Gronowa 20
BRANŻA : montaż drzwi przeszklonych

DATA OPRACOWANIA : 20.09.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
montaż drzwi przeszklonych								
1 VII Piętro								
1	KNR 019	Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./	m ²					
d.1	1024-0710	obmiar = 3.526m ² -- R --						
1*		Robocizna 2.68r-g/m ² -- M --	r-g	9.44968	0.00	0.00		
2*		Drzwi Al balkon.z przegr.2-skrzyd.-nieosz. 1m ² /m ²	m ²	3.52600	0.00		0.00	
3*		Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 5.56szt/m ²	szt	19.60456	0.00		0.00	
4*		Pianka poliuretanowa 0.28dm ³ /m ²	dm ³	0.98728	0.00		0.00	
5*		Podkładki gumowe 8.89szt/m ²	szt	31.34614	0.00		0.00	
6*		Szkoło płaskie bezpieczne grub. 2x4 mm 0.6m ² /m ²	m ²	2.11560	0.00		0.00	
7*		Materiały pomocnicze 1.5% -- S --	%	1.50000	0.00		0.00	
8*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.17630	0.00			0.00
9*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.06m-g/m ²	m-g	0.21156	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

				VII Piętro			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2 VI Piętro								
2	KNR 019	Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./	m ²					
d.2	1024-0710	obmiar = 3.526m ² -- R --						
1*		Robocizna 2.68r-g/m ² -- M --	r-g	9.44968	0.00	0.00		
2*		Drzwi Al balkon.z przegr.2-skrzyd.-nieosz. 1m ² /m ²	m ²	3.52600	0.00		0.00	
3*		Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 5.56szt/m ²	szt	19.60456	0.00		0.00	
4*		Pianka poliuretanowa 0.28dm ³ /m ²	dm ³	0.98728	0.00		0.00	
5*		Podkładki gumowe 8.89szt/m ²	szt	31.34614	0.00		0.00	
6*		Szkoło płaskie bezpieczne grub. 2x4 mm 0.6m ² /m ²	m ²	2.11560	0.00		0.00	
7*		Materiały pomocnicze 1.5% -- S --	%	1.50000	0.00		0.00	
8*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.17630	0.00			0.00
9*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.06m-g/m ²	m-g	0.21156	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

VI Piętro

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 22% od (Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
montaż drzwi przeszklonych					
1 VII Piętro					
1	KNR 019	Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szy-	m ²		
d.1	1024-0710	by zespolone 2-komor./ 1.64 * 2.15	m ²	3.526	
				RAZEM	3.526
2 VI Piętro					
2	KNR 019	Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szy-	m ²		
d.2	1024-0710	by zespolone 2-komor./ 1.64 * 2.15	m ²	3.526	
				RAZEM	3.526