
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont holu-sufit podwieszany
ADRES INWESTYCJI : ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
INWESTOR : Zarząd Geodezji i Katastru Wiejskiego GEOPOZ
ADRES INWESTORA : ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2011

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 2 kw. 11

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR-W 2-02	Demontaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.1	2701-01 analogia	105.951	m ²	105.951	
				RAZEM	105.951
2	KNR 4-03	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłkowych	szt.		
d.1	1134-02	8.0	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Roboty montażowe			
3	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.2	202 2030-01	105.951	m ²	105.951	
				RAZEM	105.951
4	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych ECOPHONE LINE	kpl.		
d.2	0503-03	16.0	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych ECOPHONE LINE z modułem awaryjnym	kpl.		
d.2	0503-03	4.0	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KSNR 5	Montaż oprawy kasetonu oświetleniowego ECOPHONE LIGHT COFFER 2400x2400. Robocizna ze względu na rozmiar oprawy krotność 9	kpl.		
d.2	0503-03 analogia	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000