

Hala 1p.

Powierzchnie pomieszczeń:

1+2. Informacja i kancelaria.	28.0m ²
3. Obsługa geodetów(OMU).	38.0m ²
4. Kasa.	42.5m ²
5. Pokój dla klienta indywidualnego.	7.3m ²
6. Obsługa klienta(OKU).	48.0m ²
7. Pokój poswiadczeń dokumentów.	14.2m ²
8. Pokój dla nadzoru obsługi klienta.	14.2m ²
9. Toaleta.	8.0m ²

Poczekalnia i komunikacja. 104.7m²

Razem pow. użytkowa. ok. 305m²

Dodatkowe uwagi przy dalszym opracowywaniu projektu:

ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY BYĆ ZAPROJEKTOWANE W SYSTEMIE ŁATWYM DO ICH PRZESTAWIANIA.
 ŚCIANY POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI NR 8, 7 I 6 POWINNY BYĆ PRZESZKLONE POWYŻEJ WYSOKOŚCI BIUREK (Z WMONTOWANĄ ŻALUZJĄ)
 ŚCIANA POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI 2 I 3 POWINNA BYĆ PRZESZKLONA OD WYS. OK. 150 CM.
 ŚCIANA POMIĘDZY POCZEKALNIĄ A POMIESZCZENIEM KASY (NR 4) I ŚCIANA POMIĘDZY POCZEKALNIĄ A POMIESZCZENIEM OBSŁUGI KLIENTA (NR 6) MOŻE BYĆ PRZESZKLONA W CAŁOŚCI
 BARDZO WSKAZANE BYŁOBY ZAPROJEKTOWANIE OTWORÓW OKIENNYCH W POMIESZCZENIACH NR 3 I 4.
 PROBLEM DOŚWIETLENIA HALI ŚWIATŁEM DZIENNYM POWINIEN CZĘŚCIOWO ZOSTAĆ ROZWIĄZANY PO ZASTOSOWANIU ŚWIETLIKÓW TYPU „SUN TUNNEL”.

Hala 1p.

skala 1:100

